

招标申请

招标内容	交货时间（开工时间）	质量要求	技术参数（施工工艺）	付款方式	售后服务（质量保修）
全钢路灯电源线预埋工程	预计2018.7月份	1、达到国家规范规定的合格标准。 2、本工程包括管沟开挖、PVC电力线管预埋、电缆穿线敷设，土方回填平整、寻找过路管道口的综合单价。	1、电缆甲供，PVC电力线管乙供，PVC管要求直径50mm，厚2.0mm。 2、管线预埋深度50cm，管线预埋横平竖直。	本工程无预付款，竣工验收合格后再付款至工程总价的85%，审计结束入账完后付款至工程总价的90%，留10%质保金，质保期10年，质保金从竣工验收合格之日起满一年返还50%，满两年返还50%，甲方采商业承兑汇票支付	工程完成后，质保期内出现质量问题，乙方应在24小时内安排人员进行免费维修，并承担因此造成的损失。质保期外出现质量问题，乙方应积极配合维修，按成本价收取维修费用。
提报单位：	基建处		提报人：		
送呈时间：			送呈人：		

其他要求
<p>投标单位投标前须提交公司营业执照、资质及安全生产许可等相关资料，交不少于2万元投标保证金，投标单位中标后由董事办将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处，在合同签订后转为安全保证金，工程施工完成无安全事故发生时无息退还。</p>